招标文件目录

一、招标公告

二、投标须知

三、报价单

招标公告

一、招标范围：

1、招标项目

白洋淀大道办公区改造项目高压细水喷雾招标

2、质量标准：达到验收标准 包含验收

3、工程概况

工程名称：**白洋淀大道办公区改造项目**

工程地址：**河北省雄安新区容城县白洋淀大道东侧国际阳光城南端**

二、投标资格要求：

投标人提供生产厂家资质证明文件及相关业绩并盖章，营业执照经营范围内必须包括投标材料内容。投标设备材料必须为投标人主营项。且必须查看现场后方可参与投标

三、付款方式：

签订合同后，预付 30%，货到付至 70%，竣工验收后付至 95%，5%质保金，质保期 2 年。

3、 交货周期：40 天

4、 报价组成：材料出厂价、运费、施工费、税金，为成活价格。

5、 质量保证期：质保期为 2 年。

四、 招标方式及评标办法：

1、 招标方式：公开招标，通过中采电子商务平台进行竞价招标。

五、评标办法：**招标入围后到公司议标，合理低价中标，不保证最低价中标。**

六、废标条件

1）低于成本恶性竞争的；

2）与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；

3）中标后没有能力履行合同的；

4）未按招标文件约定报价的；

5）招标第一阶段供应商低于三家的；

6）所报单价高于我公司市场询价一定比例的，如：

单价 500 元以内的，报价高于公司询价 5%；

单价 500 元以上 1000 元以内的，报价高于公司询价 4%；

单价 1000 元以上 2000 元以内的，报价高于公司询价 3%；

单价 2000 元以上 4500 元以内的，报价高于公司询价 2%；

单价 4500 元以上的，报价高于公司询价 1%；

五、 招投标时间

2021 年 11 月 19 日 15:00

报名截止时间 2021 年 11 月 18 日下午 17:30.

公司地址：河北省石家庄市石获南路 66 号 A 座十三楼河北建工集团装饰工程有限公司

联系人：苏枫 联系电话：18732225953

招标操作联系人：王圆圆 联系电话：15097379998

投标须知

1.投标报价

1.1 本次招标的材料的报价应包含：合格货物到达用户指定交货地点以及售后服务的一切费用，即已包括材料出厂价、运费、施工费、税金（开具 13%增值税专用发票）与履行本合同有关的一切税费，卸货费由乙方承担。

1.2 招标方发出订单后等待通知安装。

1.3 **本次招标设置投标截止时间，超过投标截止时间未查看现场或未报名不再登记参与本次投标。**

1.4 **无合作经历供应商确定中标前需配合公司进行相关资质能力考察。**

1.5 投标前投标人必须确认参与投标产品品牌与供应商名称，投标后不允许更换品牌及供应商名称。

1.6 投标供应商营业

2.竞标规则：

1）投标人需登录河北建工物流电子商务平台（webbiao.com）进行注册(登录后上传企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）加盖公章的电子扫描件)。

2）报价内容：

2021 年 11 月 19 日 15:00 至 16：00 为竞价时间(逾期竞价，以竞价截止时间前最后一次报价为准)，此次竞价分为两个阶段：

第一阶段：15：00-15：30（第一阶段截止，根据价格高低排名，平台自动按照 70%*报价家数（小数向上取整）进入到第二阶段）；

第二阶段：15：30-16：00（第二阶段截止，平台默认为 3 家）；

善意提醒，不要等到时间节点的最后一分钟提交报价，由于网络问题或其它问题可能出现报价不能及时提交，耽误报价。如果操作不熟悉，可到公司进行培训。

每阶段结束之后可以查看各家报价，结束之前不能查看。

后附招标清单，施工图纸与现场负责人联系获取。

招标清单

序号	设备名称	规格/型号	单位	数量	单价(元)	金额	品牌	配套说明
一、主要设备								
1	泵组单元	XSW-BZ 336/14-3x1 ZTQ	套	1				三用一备
	高压柱塞泵	Q=112L/min， H=14MPa,N=30KW	台	4				纯水自润滑高压九柱塞泵、结构紧凑、运行平稳、输出稳定、工作效率高、终身免维护
	稳压泵	Q=3.5L/min、P=1.4MPa、 N=0.55KW	台	2				美国原装进口 PROCON 旋转叶片泵
	泵组单元控制柜、控制软件	XSW-BG-90 ZTQ	套	1				具备控制高压泵组及稳压泵组启停，控制电动补水阀开关，实时显示水箱液位及系统出口压力功能，双电源自动切换功能
	不锈钢中继水箱	1m³	套	1				具备溢流、泄水功能
	配套	过滤器、手动补水阀、自动补水阀、压力表及压力变送器、液位计及液位变送器、安全阀、泄压调压阀及管道配件等	套	1				

2	分区控制阀	XSW-FZ 15/16 ZTQ	套	3				含电动截止阀、出口手动球阀、信号反馈装置、压力表、电源控制盒、冷轧钢板喷塑箱体等。
3	分区控制阀	XSW-FZ 20/16 ZTQ	套	4				含电动截止阀、出口手动球阀、信号反馈装置、压力表、电源控制盒、冷轧钢板喷塑箱体等。
4	分区控制阀	XSW-FZ 25/16 ZTQ	套	4				含电动截止阀、出口手动球阀、信号反馈装置、压力表、电源控制盒、冷轧钢板喷塑箱体等。
5	分区控制阀	XSW-FZ 32/16 ZTQ	套	3				含电动截止阀、出口手动球阀、信号反馈装置、压力表、电源控制盒、冷轧钢板喷塑箱体等。
6	细水雾喷头	XSW-T 1.0/10 ZTQ	只	193				含 5 备用
7	细水雾喷头专用接头	M18*1.5	只	188				
8	细水雾喷头堵头	M18*1.5	只	28				
二、高压阀门								
9	不锈钢焊接式高压手动球阀	DN10，P=16MPa	只	1				
10	不锈钢焊接式高压手动球阀	DN15，P=16MPa	只	3				

11	不锈钢焊接式高压手动球阀	DN20，P=16MPa	只	5				
12	不锈钢焊接式高压手动球阀	DN25，P=16MPa	只	4				
13	不锈钢焊接式高压手动球阀	DN32，P=16MPa	只	3				
14	不锈钢焊接式高压手动球阀	DN50，P=16MPa	只	2				
15	不锈钢焊接式高压单向阀	DN32，P=16MPa	只	4				
三、补水系统								
16	补水增压泵	Q=24m³/h，H=31m，P=4KW	台	2				进出水口 DN50；每套高压细水雾泵组设两台增压补水泵，一用一备；主泵控制柜控制。
17	不锈钢闸阀	Z41W-16P，DN65	只	2				
18	不锈钢闸阀	Z41W-16P，DN80	只	2				
19	不锈钢过滤器	GL41W-16P，DN80	只	2				
20	不锈钢止回阀	H44W-16P，DN65	只	2				
21	不锈钢可曲挠橡胶接头	KXT-16P，DN65	只	2				
22	不锈钢可曲挠橡胶接头	KXT-16P，DN80	只	2				
23	压力表	Y-100BF，0~25MPa，2.5 级，螺纹 G1/2，充油耐震型	只	2				不带表弯和表阀
24	低压不锈钢球阀	Q11F-16P，DN25	只	1				补水增压泵管网泄水阀

25	不锈钢水箱	12m³（3000x2000x2000）	套	1				含浮球阀、液位计、泄水阀、进水阀门及部件等。
四、选配设备								
26	分区控制阀试水软管	R2 1/4，500mm（MCH326）	根	2				选配，分区阀试水用
五、管路部分								
27	不锈钢管	DN15*3	米	310				耐压 16MPa
		DN20*3	米	80				耐压 16MPa
		DN32*4	米	35				耐压 16MPa
		DN50*4	米	120				耐压 16MPa
28	三通	DN15	个	156				耐压 16MPa
		DN20	个	8				耐压 16MPa
		DN32	个	8				耐压 16MPa
		DN32*15*32	个	160				耐压 16MPa
		DN20*15*20	个	160				耐压 16MPa
29	弯头	DN15	个	63				耐压 16MPa
		DN20*15	个	22				耐压 16MPa
		DN32*15	个	4				耐压 16MPa
		DN50	个	20				耐压 16MPa
30	管道支架		项	1				
31	设备安装施工费		项	1				